

- wymiana wpustu dachowego
- oklejenie główek kominowych 1x papa termozgrzewalna

1.4.2 Remont pomieszczeń w budynku

- montaż sufitu podwieszonego na ist. konstrukcji stalowej z płyt wodoodpornych gr 12 mm
- przygotowanie powierzchni do malowania
- malowanie farbami emulsyjnymi (pokój malowanie farbą odporną na zmywanie w kolorze ustalonym z Zamawiającym)

1.4.3 Remont tarasu

- skucie istniejącej posadzki a gresu i schodów zew.
- skucie podłoża betonowego
- zagruntowanie podłoża po skuciu
- wykonanie nowego podłoża z wyprowadzeniem odpowiednich spadków
- izolacja pow. podłoża folią w płynie
- wymiana odpływów odprowadzających wodę z pow. tarasu
- nowa posadzka z gresu z wykonaniem dylatacji z obłożeniem schodów zew. gresem
- cokolik wew. z gresu wys. 15 cm
- zewnętrzny cokolik z tynku silikatowego z uprzednim przygotowaniem podłoża
- uszczelnienie styku posadzka tarasu - ściana budynku

1.4.3 Remont wejścia do budynku

- skucie istniejącej posadzki a gresu i schodów zew.
- skucie nierówności podłoża do 1 cm
- zagruntowanie podłoża po skuciu
- nowa posadzka z gresu z obłożeniem schodów zew. gresem
- uszczelnienie styku posadzka tarasu - ściana budynku

UWAGA

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przewidzianych do wbudowania zawarte są w załącznikach nr 1 do przedmiaru robót, oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych.

Wykonawca ubiegający się o kontrakt zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji przetargowej atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności materiałów przewidzianych do wbudowania w podmiotowym przedsięwzięciu.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca bezwarunkowo winien użyć materiałów tożsamyh jakie zadeklarował przystępując o przyznanie kontraktu- odstępowo możliwe będzie tylko w przypadkach uzasadnionych z zachowaniem parametrów materiałów nie gorszych niż zadeklarowane.